

Producto Aplicable:	S´s	or F	echa:	Edic	cion		
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0036	Jesus Mu	uro 26/[Dic/2023	Е	Ξ	
Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional S's						
Motivo del Cambio:	Se actualiza conforme a los hallazgos detectados en Auditoria SOP						
Aprobacion:			Pagina	1	De	19	

- Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.
- · Que el chasis cuente con la hoja Pick Note.
- Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos

- Que todas las tarjetas se encuentren dentro de su respectivo slot tanto al inicio como al final de la prueba.
- · Que la unidad se encuentre en buen estado físico.


Inspeccion post-operación

• Una vez terminada la prueba; desconectar todos los cables y pasar la unidad a la siguiente estación.

Instrucciones de operación:

PROCESO DE PRUEBA

1. Colocar la unidad S12700E-4 junto a la estacion de prebas ZL-TST-005 o ZL-TST-001.









2. Conectar los cables de corriente AC proporcionados por Ingenieria de Pruebas.



Producto Aplicable:	S´s	Originador	Fec	ha:	Edic	cion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0036	GDL-I0036 Jesus Muro 26/Dic/2023				
Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional S's					
Motivo del Cambio:	Se actualiza conforme a los hallazgos detectados en Auditoria SOP					
Aprobacion:			Pagina	2	De	19

- · Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.
- Que el chasis cuente con la hoja Pick Note.
- Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos

- Que todas las tarjetas se encuentren dentro de su respectivo slot tanto al inicio como al final de la prueba.
- Que la unidad se encuentre en buen estado físico.

Instrucciones de operación:

PROCESO DE PRUEBA

3.- Solicitar los cables ETH y COM a Ingenieria de pruebas.


En los slots 5 y 6 se encuentran las tarjetas controladoras y cada una de ellas tienen identificados los puertos "CONSOLE" y "ETH", en el primer puerto se conecta el cable azul identificado como COM(X), y en el puerto ETH conectar el cable gris.







• Una vez terminada la prueba; desconectar todos los cables y pasar la unidad a la siguiente estación.





Producto Aplicable:	S´s	Originador Fecha:			Edicion		
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0036	Jesus Mur	o 26/Dic/	/2023	023 E		
Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional S's						
Motivo del Cambio:	Se actualiza conform	Se actualiza conforme a los hallazgos detectados en Auditoria SOP					
Aprobacion:			Pagina	3	De	19	

- · Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.
- · Que el chasis cuente con la hoja Pick Note.
- Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos

- Que todas las tarjetas se encuentren dentro de su respectivo slot tanto al inicio como al final de la prueba.
- · Que la unidad se encuentre en buen estado físico.

Inspeccion post-operación

• Una vez terminada la prueba; desconectar todos los cables y pasar la unidad a la siguiente estación.

Instrucciones de operación:

PROCESO DE PRUEBA

4.- Antes de comenzar la prueba funcional se tiene que validar que el puerto COM conectado al chasis esté transmitiendo datos, para validar esto buscar el icono de "Hyperterminal" que se encuentra en la pantalla principal de la computadora de pruebas.



5.- Cuando inicie la aplicación de "Hyperterminal" aparecerá una ventana llamada "Descripción de la conexión" en la parte donde dice "Nombre" se pone cualquier dato y dar click en "Aceptar".





Producto Aplicable:	S´s	r F	echa:	Edic	cion		
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0036	Jesus Mur	o 26/D	ic/2023	Е		
Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional S's						
Motivo del Cambio:	Se actualiza conforme a	Se actualiza conforme a los hallazgos detectados en Auditoria SOP					
Aprobacion:			Pagina	4	De	19	

- Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.
- · Que el chasis cuente con la hoja Pick Note.
- Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos

- Que todas las tarjetas se encuentren dentro de su respectivo slot tanto al inicio como al final de la prueba.
- · Que la unidad se encuentre en buen estado físico.


Instrucciones de operación:

PROCESO DE PRUEBA

6.- En la ventana "Conectar a", seleccionar el puerto COM basándonos en el numero que estaba en el cable azul que conectaste previamente a la controladora, después solamente dar clic en "Aceptar".



7.- Después de configurar el puerto COM, aparecerá una pantalla llamada "COM(X) Properties", dar click al botón "Restore Defaults" y después al botón "OK".



Inspeccion post-operación

• Una vez terminada la prueba; desconectar todos los cables y pasar la unidad a la siguiente estación.



Producto Aplicable:	S´s	Originado	or F	echa:	Edic	cion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0036	Jesus Mu	ro 26/[Dic/2023	Е	Ξ	
Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional S's						
Motivo del Cambio:	e actualiza conforme a los hallazgos detectados en Auditoria SO						
Aprobacion:			Pagina	5	De	19	

- Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.
- · Que el chasis cuente con la hoja Pick Note.
- Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos

- Que todas las tarjetas se encuentren dentro de su respectivo slot tanto al inicio como al final de la prueba.
- Que la unidad se encuentre en buen estado físico.

Inspeccion post-operación

• Una vez terminada la prueba; desconectar todos los cables y pasar la unidad a la siguiente estación.


Instrucciones de operación:

PROCESO DE PRUEBA

8.- Para comprobar que las tarjetas controladoras están conectadas correctamente del puerto COM al equipo, presionar la tecla "Intro" en el teclado de la PC y en la pantalla del "Hyperterminal" debe de aparecer cualquier dato, en dado caso de que no aparezca nada o solo se vean caracteres aleatorios, notificar a Ingeniería de Pruebas.

Nota:

Al presionar la tecla de "Enter" el icono de teléfono deberá estar descolgado para saber que la conexión está conectada, al terminar este paso se tiene que regresar a su estatus original si no es así podría fallar la prueba.





Producto Aplicable:	S's Originador Fecha:			Edic	cion			
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0036 Jesus Muro 26/Dic/2023				E	Ξ		
Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional S's							
Motivo del Cambio:	Se actualiza conf	Se actualiza conforme a los hallazgos detectados en Auditoria SOP						
Aprobacion:			Pagina	6	De	19		

9.- Buscar en el escritorio de la PC el icono de la plataforma "iTestRunner" y dar click sobre el icono.

Inspeccion pre-operación

- Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.
- Que el chasis cuente con la hoja Pick Note.
- Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.

Utilice su equipo de proteccion personal




Inspeccion durante el procesos

- · Que todas las tarjetas se encuentren dentro de su respectivo slot tanto al inicio como al final de la prueba.
- Que la unidad se encuentre en buen estado físico.

10.- Al inicializar la aplicación "iTestRunner" Aparecerá la ventana "Login" donde se

datos.

Instrucciones de operación:



Inspeccion post-operación

• Una vez terminada la prueba; desconectar todos los cables y pasar la unidad a la siguiente estación.

11.- En la parte superior del menú principal del "iTestRunner" existen 3 ventanas en blanco donde se pueden seleccionar múltiples opciones para abrir el plan de pruebas correcto. Las opciones a seleccionar para el modelo S12700E-4 son:

[Switch & Access Network - AllProduct - SmarX6680-Common-ST.]





Producto Aplicable:	S´s	Originador Fecha:			Edi	cion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0036	Jesus Muro 26/Dic/2023				E	
Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional S's						
Motivo del Cambio:	Se actualiza conform	Se actualiza conforme a los hallazgos detectados en Auditoria SOP					
Aprobacion:		P	agina	7	De	19	

+ Smar08689-Common-ST

Inspeccion pre-operación

- · Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.
- · Que el chasis cuente con la hoja Pick Note.
- Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos

- Que todas las tarjetas se encuentren dentro de su respectivo slot tanto al inicio como al final de la prueba.
- · Que la unidad se encuentre en buen estado físico.

Inspeccion post-operación

• Una vez terminada la prueba; desconectar todos los cables y pasar la unidad a la siguiente estación.

Instrucciones de operación:

System Option Project View Tool Help


de donde se selecciona el plan de pruebas y así poder abrir

una ventana nueva.

PROCESO DE PRUEBA

SULTER AND THE OWNERS OF SWALE

12.- Una vez seleccionado el plan de pruebas, dar click al botón de "System Init" para inicializar el plan de pruebas.



ss Network - AlfFreduct


14.- Cuando aparezca la ventana "Scan Info" ingresar el siguente comando en la parte superior en el espacio COM: <ld:1><COM(#)+COM(#)><LAMP:202.1.1. 200:8888><TYPE:S12700E-4> para modelos S12700E-4

Al finalizar presionar la tecla "Enter"

NOTAS:
- Los "#" en "**<COM(#)+COM(#)>**"
Depende del numero de cable conectado al chasis.

 Al ingresar un segundo ensamble a pruebas deberás cambiar su consecutivo "<ld:2>", para un tercero corresponde a "<ld:3>" sucesivamente.

- Al final del código despues de "TYPE:" se escribe el modelo completo que corresponda al ensamble que se quiere ingresar a la prueba.
- "<TYPE:S12700E-4>" verificalo en tu hoja "Production and work order".



Producto Aplicable:	S's Originador Fed			echa:	Edic	cion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0036	Jesus Muro	26/[Dic/2023	Е	Ξ
Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional S's					
Motivo del Cambio:	Se actualiza conforme a los hallazgos detectados en Auditoria SOP					
Aprobacion:		Pa	gina	8	De	19

- · Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.
- · Que el chasis cuente con la hoja Pick Note.
- Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos

- Que todas las tarjetas se encuentren dentro de su respectivo slot tanto al inicio como al final de la prueba.
- · Que la unidad se encuentre en buen estado físico.


Inspeccion post-operación

• Una vez terminada la prueba; desconectar todos los cables y pasar la unidad a la siguiente estación.


Instrucciones de operación:


PROCESO DE PRUEBA

15.- Se habilita el espacio de "SpareNo/MachineNo" para ingresar : "111111111111" como se muestra en la siguiente imagen y presionar la tecla "Enter"



16.- Se habilita el espacio "SN" escanea una de las tarjetas ensambladas e ingresa el slot en el que se encuentran como se muestra en la imagen siguiente. Repetir el proceso con todas las tarjetas ensambladas y finalizar con Chasis.





Producto Aplicable:	S´s	Originado	or F	echa:	Edic	cion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0036	Jesus Mu	ıro 26/[Dic/2023	Е	Ξ	
Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional S's						
Motivo del Cambio:	Se actualiza conforme a los hallazgos detectados en Auditoria SOP						
Aprobacion:			Pagina	9	De	19	

- Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.
- · Que el chasis cuente con la hoja Pick Note.
- · Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos


- Que todas las tarjetas se encuentren dentro de su respectivo slot tanto al inicio como al final de la prueba.
- · Que la unidad se encuentre en buen estado físico.


Inspeccion post-operación

• Una vez terminada la prueba; desconectar todos los cables y pasar la unidad a la siguiente estación.

Instrucciones de operación:

PROCESO DE PRUEBA





Producto Aplicable:	S´s	S Originador Fecha: Ed					
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0036	Jesus Muro 26/Dic/2023 E					
Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional S's						
Motivo del Cambio:	Se actualiza conforme a los hallazgos detectados en Auditoria SOP						
Aprobacion:		Pag	gina 10	De	19		

- · Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.
- · Que el chasis cuente con la hoja Pick Note.
- · Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos


- Que todas las tarjetas se encuentren dentro de su respectivo slot tanto al inicio como al final de la prueba.
- Que la unidad se encuentre en buen estado físico.

Inspeccion post-operación

• Una vez terminada la prueba; desconectar todos los cables y pasar la unidad a la siguiente estación.

Instrucciones de operación:

PROCESO DE PRUEBA





Producto Aplicable:	S´s	Originador Fecha: Edi					
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0036	Jesus Muro 26/Dic/2023 E					
Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional S's						
Motivo del Cambio:	Se actualiza conforme a los hallazgos detectados en Auditoria SOP						
Aprobacion:		Paç	gina 11	De	19		

- Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.
- · Que el chasis cuente con la hoja Pick Note.
- · Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos


- Que todas las tarjetas se encuentren dentro de su respectivo slot tanto al inicio como al final de la prueba.
- Que la unidad se encuentre en buen estado físico.

Inspeccion post-operación

• Una vez terminada la prueba; desconectar todos los cables y pasar la unidad a la siguiente estación.

Instrucciones de operación:

PROCESO DE PRUEBA





Producto Aplicable:	S´s	Originador Fecha: E				dicion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0036	Jesus Muro	26/Di	26/Dic/2023 E			
Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional S's						
Motivo del Cambio:	Se actualiza conforme a los hallazgos detectados en Auditoria SOP						
Aprobacion:		Pa	gina	12	De	19	

- · Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.
- Que el chasis cuente con la hoja Pick Note.
- · Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.

Utilice su equipo de proteccion personal




Inspeccion durante el procesos

- Que todas las tarjetas se encuentren dentro de su respectivo slot tanto al inicio como al final de la prueba.
- · Que la unidad se encuentre en buen estado físico.

Instrucciones de operación:

PROCESO DE PRUEBA



18.- En la pantalla "Software" dar click en el botón "Browse.." de la linea Software.

Inspeccion post-operación


• Una vez terminada la prueba; desconectar todos los cables y pasar la unidad a la siguiente estación.

19. Seleccionar el software correspondiente de la carpeta: D:\FAT-Software\Network\S12700E\(Sofware Code)\(Software Version).

Ejemplo:

D:\FAT-Software\Network\S12700E\05016DYK)\V200R019C00SPC500





Producto Aplicable:	S´s	Originador	Fe	cha:	Ed	dicion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0036	Jesus Muro	26/Di	ic/2023		Е
Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional S's					
Motivo del Cambio:	Se actualiza conforme a los hallazgos detectados en Auditoria SOP					
Aprobacion:		Pag	gina	13	De	19

Software

Inspeccion pre-operación

- · Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.
- Que el chasis cuente con la hoja Pick Note.
- · Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos

- · Que todas las tarjetas se encuentren dentro de su respectivo slot tanto al inicio como al final de la prueba.
- · Que la unidad se encuentre en buen estado físico.

Inspeccion post-operación

• Una vez terminada la prueba; desconectar todos los cables y pasar la unidad a la siguiente estación.

Instrucciones de operación:

PROCESO DE PRUEBA

Please select local BigD58160YKI

Patch2

Vamp File

ACU File

ACU2软件 ACU2#-T


PAF文件

LICENSE

热毒库文件


OK

20. Seleccionar el archivo con terminación ".cc" y dar click en el boton "Open"





21. Una vez seleccionado el archivo de software, dar click en el botón "OK" para iniciar la prueba.



Producto Aplicable:	S´s	Originador	F	echa:	Ed	dicion
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0036	Jesus Muro	26/D	Dic/2023		Е
Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional S's					
Motivo del Cambio:	Se actualiza conforme a los hallazgos detectados en Auditoria SOP					
Aprobacion:		Pag	gina	14	De	19

- · Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.
- · Que el chasis cuente con la hoja Pick Note.
- · Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos


- Que todas las tarjetas se encuentren dentro de su respectivo slot tanto al inicio como al final de la prueba.
- Que la unidad se encuentre en buen estado físico.

Inspeccion post-operación

• Una vez terminada la prueba; desconectar todos los cables y pasar la unidad a la siguiente estación.


Instrucciones de operación:

PROCESO DE PRUEBA



22. Antes de finalizar la prueba se abre una pantalla para confirmar y validar las tarjetas y chasis que fueron probados, dar click en el botón "OK".

21. Una vez iniciada la prueba esta puede tardar alrededor de 1 hora en completar todo el proceso de cargado de software y prueba funcional.





Producto Aplicable:	S´s	Originador	or Fecha:			Edicion		
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0036	Jesus Muro	26/[Dic/2023		Е		
Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional S's							
Motivo del Cambio:	Se actualiza conforme a los hallazgos detectados en Auditoria SOP							
Aprobacion:		Pa	gina	15	De	19		

NOTA:

En caso de que el chasis cambie a otro color que no sea verde, notificar inmediatamente a Ingeniería de pruebas.

Inspeccion pre-operación

- · Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.
- · Que el chasis cuente con la hoja Pick Note.
- · Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos

- Que todas las tarjetas se encuentren dentro de su respectivo slot tanto al inicio como al final de la prueba.
- · Que la unidad se encuentre en buen estado físico.


Inspeccion post-operación

• Una vez terminada la prueba; desconectar todos los cables y pasar la unidad a la siguiente estación.

Instrucciones de operación:

PROCESO DE PRUEBA

23. Si se completo correctamente el proceso el chasis virtual cambia a color verde.



24. Desconectar los cables COM, ETH y Cables de corriente para proceder a dar pase de pruebas en MES+.



Producto Aplicable:	S´s	Originado	nador Fecha:			Edicion		
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0036	Jesus Mu	ro 26/[26/Dic/2023		Е		
Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional S's							
Motivo del Cambio:	Se actualiza conforme a los hallazgos detectados en Auditoria SOP							
Aprobacion:			Pagina	16	De	19		

- Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.
- · Que el chasis cuente con la hoja Pick Note.
- · Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.

Utilice su equipo de proteccion personal



Instrucciones de operación:

PROCESO DE PRUEBA


25. Dar doble click en el icono de Navegador de internet en el escritorio de la computadora.



Inspeccion durante el procesos

- Que todas las tarjetas se encuentren dentro de su respectivo slot tanto al inicio como al final de la prueba.
- · Que la unidad se encuentre en buen estado físico.


26. En la barra de favoritos hacer click en el botón "Mes+"
En caso de no tener el acceso directo teclear en la barra de direcciones:
http://w3-mx.huawei.com/mes/scwippa/#/



Inspeccion post-operación

• Una vez terminada la prueba; desconectar todos los cables y pasar la unidad a la siguiente estación.

27. Ingresar usuario y contraseña asignada al operador y al finalizar presionar el botón "Log in".





Producto Aplicable:	S´s	Originador	r Fecha:			Edicion		
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0036	Jesus Muro	26/[Dic/2023	Е			
Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional S's							
Motivo del Cambio:	Se actualiza conforme a los hallazgos detectados en Auditoria SOP							
Aprobacion:		P	agina	17	De	19		

Inspeccion pre-operación Instrucciones de operación: · Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note. PROCESO DE PRUEBA Que el chasis cuente con la hoja Pick Note. · Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note. 28. En la pantalla emergente dar clic en la pestaña "ATO" y posteriormente click en la opción "Test Work". Utilice su equipo de proteccion personal - Hame Huswei 🚷 Mes+ 🧧 Supplier 🚷 Fortis Nómins 🚷 SAP D.O. Tencent Exmail 🥻 Translate Inspeccion durante el procesos · Que todas las tarjetas se encuentren dentro de su respectivo slot tanto al inicio como al final de la prueba. · Que la unidad se encuentre en buen estado físico. 29. Dar click en la opción "Setting" Inspeccion post-operación • Una vez terminada la prueba; desconectar todos los cables y pasar la unidad a la siguiente estación. Work Order Task Order Sales Order



Producto Aplicable:	S´s	Originad	or F	echa:	E	Edicion		
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0036	Jesus Mu	ıro 26/E	26/Dic/2023		Е		
Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional S's							
Motivo del Cambio:	Se actualiza conforme a los hallazgos detectados en Auditoria SOP							
Aprobacion:			Pagina	18	De	19		

- · Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.
- Que el chasis cuente con la hoja Pick Note.
- · Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note.

Utilice su equipo de proteccion personal



Inspeccion durante el procesos


- Que todas las tarjetas se encuentren dentro de su respectivo slot tanto al inicio como al final de la prueba.
- · Que la unidad se encuentre en buen estado físico.

Inspeccion post-operación


• Una vez terminada la prueba; desconectar todos los cables y pasar la unidad a la siguiente estación.

Instrucciones de operación:


PROCESO DE PRUEBA



30.En la ventana emergente Seleccionar "Pipe" y "Procedure" dependiedo de lo que marque en la Producction and Work Order y al finalizar dar click en el botón "OK".



31. Para finalizar el pase de pruebas, de la hoja de Production and Work Order, escanear la Work Order en el recuadro.





Producto Aplicable:	S´s	Originador	Fecha:		I	Edicion	
Numero de Instrucción:	ZLGDL-I0036	Jesus Muro	26/1	Dic/2023		Е	
Nombre de la instrucción:	Prueba Funcional S's						
Motivo del Cambio:	Se actualiza conforme a los hallazgos detectados en Auditoria SOP						
Aprobacion:		P	agina	19	De	19	

DIAGRAMA DE FLUJO Inspeccion pre-operación · Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note. Que el chasis cuente con la hoja Pick Note. Conectar cables de Esperar a que Recibir ¿Inicializa Que el material a probar esté cuadrado vs la Pick Note. energía, ETH y cable de inicialicen las ensamble. controladoras? No datos al ensamble. controladoras. Utilice su equipo de proteccion personal Dar aviso al equipo de Sí ingeniería Ingresar de pruebas. Revisar Esperar el ¿Inicia la ¿Tiene Inspeccion durante el procesos siguiente conectividad sistema conectividad prueba? de puertos la TO y status. · Que todas las tarjetas se encuentren dentro de su respectivo slot COM los SN tanto al inicio como al final de la prueba. **↓** No del · Que la unidad se encuentre en buen estado físico. Dar aviso al equipo Dar aviso al ensambl No de ingeniería de e. equipo de pruebas. ingeniería de pruebas. Ingresar la Sí ¿Pasa la Desconectar los cables de TO en Test prueba? energía y el cable de datos. Work. No Dar aviso al equipo Inspeccion post-operación de ingeniería de ¿El pase No • Una vez terminada la prueba; desconectar todos los cables y pruebas. Dar aviso al equipo de pasar la unidad a la siguiente estación. aceptado ingeniería de pruebas. Sí Envíar ensamble a la siguiente estación.